

Projekt: Otzing – Plattling

Ergänzende Angaben zum Bauvorhaben Untergrundsanierung
Otzing - Plattling von km 58,754 bis km 61,977

Bauherr:

Deutsche Bahn AG, Niederlassung Süd, Netzbezirk Plattling

30.03.2007 - 11.04.2007

Schichtleistung PM 200-2R: 413 m

Tagesleistung PM 200-2R: 724 m

Gesamtumbaulänge: 3223 m

Vorhandene Oberbauform: W54-1667-B70

Ergänzende Angaben zu Oberbau Gleis:

Radius: kleinster Radius = 2.700 m

Überhöhung: u = 50 mm

Zusammenhangsarbeiten:

- Konventionelle PLV im Bereich von km 58,754 bis km 58,815 :
- Bettungserneuerung vollständig in folgenden Bereichen:
EBR km 59,874, EBR km 60,383, EBR km 60,766, EBR km 61,952, EBR km 61,940 bis 61,970
- Bahngräben in nachfolgenden Bereichen neu erstellen:
km 58,754 bis km 60,790 bahnlinks
km 60,790 bis km 61,610 bahnrechts
- Bahngräben in nachfolgenden Bereichen profilieren:
km 59,020 bis km 59,570 bahnrechts
- Versickerungsschächte mit vorgeschaltetem Absetzschacht in nachfolgenden Bereichen erstellen:
km 59,300, km 59,800, km 61,403, km 60,330, km 60,370, km 60,670, km 61,083
- Randweg von km 61,560 bis 61,975 im Bettungsreinigungsbereich erstellen

eurailpool GmbH

Lise-Meitner-Straße 9 – D-85737 Ismaning

Tel. +49 (0) 89 90 93 97-20

Fax +49 (0) 89 90 93 97-266

Niederlassung Österreich

Kl. Neusiedler Str. 29 – A-2401 Fischamend

Tel. +43 (0) 2230 92 73

Fax +43 (0) 2230 92 79 061

info@eurailpool.com – www.eurailpool.com

Projekt: Otzing – Plattling

Ergänzende Angaben zum Bauvorhaben Untergrundsanie rung
Otzing - Plattling von km 58,754 bis km 61,977

Maschinelle Bettungsreinigung, Planumsschutzschicht

Bettungsreinigung

- von km 61,940 bis km 61,560 = 380 m

Planumsschutzschicht

Erstmaliger Einbau einer Planumsschutzschicht, d = 30 cm:

- von km 61,560 bis km 61,330 = 230 m
 - von km 61,200 bis km 61,080 = 120 m
 - von km 60,830 bis km 60,792 = 38 m
 - von km 60,733 bis km 60,410 = 323 m
 - von km 60,350 bis km 60,130 = 220 m
 - von km 59,420 bis km 58,900 = 520 m
- gesamt: = 1451 m

Erstmaliger Einbau einer Planumsschutzschicht, d = 40 cm:

- von km 61,330 bis km 61,200 = 130 m
 - von km 61,080 bis km 60,830 = 250 m
 - von km 60,792 bis km 60,771 = 21 m
 - von km 60,760 bis km 60,733 = 27 m
 - von km 60,410 bis km 60,389 = 21 m
 - von km 60,377 bis km 60,350 = 27 m
 - von km 60,130 bis km 59,880 = 250 m
 - von km 59,869 bis km 59,420 = 449 m
 - von km 58,900 bis km 58,815 = 85 m
- gesamt: = 1260 m

Einbau Planumsschutzschicht: ca. 11150 to

Ausbau von Unterbauschichten und Recyclingrückständen: ca. 19000 to

eurailpool GmbH

Lise-Meitner-Straße 9 – D-85737 Ismaning
Tel. +49 (0) 89 90 93 97-20
Fax +49 (0) 89 90 93 97-266

Niederlassung Österreich

Kl. Neusiedler Str. 29 – A-2401 Fischamend
Tel. +43 (0) 2230 92 73
Fax +43 (0) 2230 92 79 061

info@eurailpool.com – www.eurailpool.com